centro aceros

CATÁLOGO DE PIEZAS PARA **CABLE VÍAS**

CATÁLOGO DE PIEZAS
PARTS CATALOG
DOSSIER DES PIÉCES

GUÍA PARA LEER EL DOCUMENTO

Guide to reading the document

Guide de lecture du document

Pieza
Piece
Pièce

Lenguaje
Language
Langue

Peso
Weight
Poids

POSTV4107 1x1”

Código / referencia
Code / reference
Code / référence

Cuña maciza

Wedge

Cale de pied d’arche

kg / Unit: 0.15

Medidas/Detalles
Size/ Details
Mesures / Détails

Nombre
Name
Nom

Imagen no se encuentra en escala. Imagen guía.

SIGLA	SIGNIFICADO
PT	Poste terminal.
TT	Torre Terminal.
TP	Trabajo pesado.
ER	Elemento Rígido.
GL	Galvanizado.
RD	Redondo.
ER-C	Elemento rígido a cable.
ER-ER	Elemento rígido a Elemento rígido.
P.F	Patio de Frutas.
PSN	Paso Nivel.
PSNE	Paso Nivel.
AA	Amarre Aéreo.

Diseñamos, fabricamos e instalamos soluciones integrales para el transporte de la cosecha (banano, palma, flores); con un servicio postventa y acompañamiento permanente, asegurando el retorno de la inversión inicial.

We design, manufacture and install integral solutions for the transport of the harvest (banana, palm, flowers); with an after-sales service and permanent support, ensuring the return on the initial investment.

Nous concevons, fabriquons et installons des solutions intégrales pour le transport de la récolte (banane, palmier, fleurs); avec un service après-vente et un support permanent, garantissant le retour sur investissement initial.

centro aceros

POSTV4107
- Cuña maciza
- Wedge
- Cale de pied d'arche

kg / Unit: 0.15



POSTV4131
POSTV41699 TP
- Placa base estándar.
- Base plate.
- Plaque de pied d'arche.

kg / Unit: 0.31

POSTV4138 7/16" x 7/16"
- Tabaco.
- Cable couplin.
- Raccord de câble.

kg / Unit: 0.12

POSTV41824 TP h=2.7m a=1.4m
POSTV41815 TP h=2.7m a=1.9m
POSTV4147 h=2.7m a=1.4m
POSTV4148 h=2.7m a=1.9m
- Torre estándar.
- Cable arch.
- Arche.

kg / Unit: 13

POSTV41640 TP 3/4" 22mm
POSTV4164
- U para gancho.
- U for hanger.
- U pour arches.

kg / Unit: 0.15

POSTV4702 7/16"
- Cable CA100.
- CA100 cable.
- Câble CA100.

kg / Unit: 1

POSTV4703
25 x 25 x 10 cm
POSTV47054
35 x 35 x 10 cm
- Placa concreto.
- Placa concreto.
- Placa concreto.

kg / Unit: 2.8

POSTV4705
50 x 50 x 10 cm
POSTV4704
60 x 60 x 15 cm
- Placa de concreto.
- Concrete block.
- Bloc de béton.

kg / Unit: 90, 110

POSTV5137 TP 3/4"
- Gancho torre metálica.
- Cable hanger.
- Crochet de câble.

kg / Unit: 0.76, 1.08

POSTV4123

- Gancho elemento rígido.
- Rigid element hanger.
- Crochet d'element rigid.

kg / Unit: 0.78

POSTV4217

- Gancho salida curva.
- Hanger for automatic curve exit.
- Crochet sortie courbe automatique.

kg / Unit: 1

POSTV41956
ER 7/16" x 7/16"

POSTV4138
7/16" x 7/16"

- Gancho automático de cable.
- Hanger for automatic curve.
- Crochet courbe automatique.

kg / Unit: 0.12

POSTV5167 7/16 inox. 0.7mm

POSTV5168 7/16 inox. 0.9mm

- Chanela doble completa.
- Double clip complete.
- Cavalier double complet épaisseur.

kg / Unit: 0.05, 0.06

POSTV4166 0.50m

POSTV4167 1.00m

POSTV4179 1.50m

POSTV42016 2.10m

- Realces.
- Oxbow extension.
- Extension d'arch.

kg / Unit: 1.20, 2.20, 1.60, 2.00

POSTV4209
42mm x 2.0mm x 2.5m

POSTV42381
42mm x 2.0mmx 5.0m

- Tubo MR RD GL.
- Tube MR RD GL.
- Tube MR RD GL.

kg / Unit: 6, 10.33

POSTV4157
42mm x 2.0mm x 1.6m

POSTV4214
42mm x 2.0mm x 2m

- Tubo PTS RD GL.
- Tube PST RD GL.
- Tube PST RD GL.

kg / Unit: 3.10, 3.80

POSTV4201
42mm x 2.0mm x 2.7m

- Paral RD MR GL.
- Tube RD MR GL.
- Tube RD MR GL.

kg / Unit: 6

POSTV4210
2 x 1" 3.00m

- Tubo RC.
- Tube RC.
- Tube RC.

kg / Unit: 7.6

POSTV4159
3/4 " x 2mm x 2.5m
Pintado
- *Tubo RD.*
- *Tube RD.*
- *Tube RD.*

kg / Unit: 2.8

POSTV4141 *a=1.50m*
POSTV4144 *a=2.00m*
POSTV41828 *TP a=2.50m*
- *Cabezote doble.*
- *Double grinder.*
- *Poutre double.*

kg / Unit: 7, 9, 12

POSTV410950 *TP a=3.50m*
POSTV41020 *a=3.00m*
POSTV4143 *a=3.50m*
- *Cabezote doble.*
- *Double grinder.*
- *Poutre double.*

kg / Unit: 12, 14

POSTV410786 *TP*
POSTV4140
- *Torre de curva.*
- *Curve arch.*
- *Arche de Courbe.*

kg / Unit: 15

POSTV411159
1.60m
- *Torre terminal estándar.*
- *Terminal tower.*
- *Tour terminale.*

kg / Unit: 94



POSTV4128
3 x 3
- *Malla.*
- *Steel mesh.*
- *Maille d'arcier.*

kg / Unit: 1.2

POSTV4135
S. 2.0m x 1.00m
POSTV41348
S. 2.0m x 0.60m
POSTV410949
E. 2.2m x 0.60m
- *Poste terminal.*
- *End post.*
- *Poteau terminal.*

kg / Unit: 22, 25



POSTV4161 *0.50m*
POSTV4162 *0.85m*
POSTV4163 *1.50m*
- *Tubo muerto GL.*
- *Anchor tube GL.*
- *Tube d'ancrage GL.*

kg / Unit: 3, 6, 11

POSTV5111 *L=6.00m PT*
POSTV5112 *L=5.50m TT*
- *Barra tensora LC.*
- *Tensor bar LC.*
- *Bar d'ancrage LC.*

kg / Unit: 12, 14

POSTV4721 *7/16”*

- *Camisa cono.*
- *Case for end post cone set.*
- *Chemise d’anti retour câble.*

kg / Unit: 0.35

POSTV4731 *7/16”*

- *Cuña cono.*
- *Cone wedge.*
- *Cale d’anti retour câble.*

kg / Unit: 0.14

POSTV5131
POSTV5132 *ER*

- *Automatismo cable.*
- *Curve automatism.*
- *Automatism de courbe.*

kg / Unit: 1.82

POSTV41089
POSTV410534 *TP*

- *Automatismo transfer.*
- *Transfer automatism.*
- *Automatism de transfer.*

kg / Unit: 5

POSTV41093

- *Swiche transfer*
- *Transfer switch.*
- *Switch de transfer.*

kg / Unit: 10

POSTV41510 *1.20m*
POSTV4155 *1.50m*

- *Transfer sin swiche.*
- *Transfer w/o switch.*
- *Transfer sans switch.*

kg / Unit: 33, 61

POSTV4152 *0.60m*

- *Transfer cruzado.*
- *End post.*
- *Poteau terminal.*

kg / Unit: 22, 25

POSTV4110 *L=7.00m*

- *Curva 1 transfer.*
- *Transfer curve.*
- *Courbe de transfer.*

kg / Unit: 27

POSTV4112 *L=6.00m*

- *Curva 2 Transfer.*
- *Double transfer curve.*
- *Courbe de double transfer.*

kg / Unit: 12, 14



POSTV4116 L=4.00m
POSTV4117 L=6.3m
POSTV41180 L=9.00m

- Curva automática simple.
- Automatic curve.
- Courbe automatique.

kg / Unit: 25.5, 31.8, 36

POSTV4114 L=4.00m
POSTV4115 L=6.00m
POSTV41017 L=8.60m

- Curva fija.
- Fixed curve.
- Courbe fixée.

kg / Unit: 19.3, 26.22, 36



POSTV4113 L=4.00m

- Curva doble suiche AC.
- Double switch curve.
- Courbe à aiguillage double.

kg / Unit: 19.3

POSTV4315 L=4.0m
POSTV4312 L=6.0m

- Curva automática ER - Cable.
- Automatic curve ER - Cable.
- Courbe Automatique ER - Cable.

kg / Unit: 9.6, 31.2

POSTV4248 L=4.0m
POSTV4313 L=6.0m

- Curva fija ER - Cable.
- Fixed curve ER - Cable.
- Courbe fixée ER - Cable.

kg / Unit: 14.2, 20.5

POSTV4311 L=4.0m
POSTV4314 L=6.0m
POSTV43007 L=9.0m

- Curva fija ER ER.
- Fixed curve ER ER.
- Courbe fixée ER ER.

kg / Unit: 19.1, 28.5, 36

POSTV4106 L=3.0m

- By-pass.
- By-pass.
- By-pass.

kg / Unit: 20.5



POSTV4119 L=5.90m

- Elemento rígido curvado (glorieta).
- Curved rigid element.
- Element rigid courbé pour rotonde.

kg / Unit: 26



POSTV4121 L=6.00m

- Elemento rígido estándar.
- Rigid element.
- Element rigid.

kg / Unit: 24

POSTV41193 *L=6.00m*

- *Elemento rígido patio de fruta.*
- *Rigid element for parking station.*
- *Element rigid pour parking station.*

kg / Unit: 26

POSTV4268 *L=32cm*
POSTV42680 *PF L=50cm*

- *Ele soporte de fruta.*
- *Support L for parking station.*
- *L de support pour parking station.*

kg / Unit: 1.17, 1.50

POSTV4215
L=20cm

- *Canoa recibidora.*
- *Receptor semi-tube.*
- *Demi-tube recepteur.*

kg / Unit: 0.23

POSTV4236 *L=2.00m*

- *Suiche patio de fruta.*
- *Fuit patio switch.*
- *Switch pour station de stockage.*

kg / Unit: 10, 12

POSTV41094 *L=1.30m*
POSTV43020 *L=2.00m*

- *Suiche automático.*
- *Automatic switch.*
- *Swithc automatique.*

kg / Unit: 9, 10

POSTV41818 *48mm*
POSTV5129 *42mm*

- *Ensamble platina.*
- *Splice plate.*
- *Demi manchon.*

kg / Unit: 0.45

POSTV5130 *25mm*

- *Ensamble platina.*
- *Splice plate.*
- *Demi manchon.*

kg / Unit: 0.39

POSTV5110
1.66" x 1.66"

- *Ensamble G.*
- *Assembly G.*
- *Assemblage G.*

kg / Unit: 0.49

POSTV5109 *1.66" - 14.6/1*

- *Ensamble G.*
- *Assembly G.*
- *Assemblage G.*

kg / Unit: 0.35

POSTV5106
1" 80 x 40/2
Ensamble G.
Assembly G.
Assemblage G.
kg / Unit: 0.74

POSTV5152 *1" 90 x 50/2*
Ensamble G.
Assembly G.
Assemblage G.
kg / Unit: 0.23

POSTV5107
1" 130 x 50/2
Ensamble G.
Assembly G.
Assemblage G.
kg / Unit: 0.55

POSTV4126
Guia automatismo curva.
Curve automatism guide.
Guide d'automatism de courbe.
kg / Unit: 0.31

POSTV4102 *L=6.0m*
POSTV4329 *L=8.0m*
Bandera paso nivel.
Road crossing.
Passage à niveau.
kg / Unit: 69

POSTV4103
L=6.0m
Base pórtico PNS.
Portico base PNS.
Base de portique.
kg / Unit: 7.5

POSTV4132 *L=6.0m*
POSTV41584 *L=8.0m*
Pórtico simple entrada PNS.
Road crossing entrace portico.
Portique d'entrée de passafe à niveau PNS
kg / Unit: 49

POSTV4133 *Estándar*
POSTV41585 *L=8.0m*
Pórtico salida paso nivel.
Road crossing exit portico PNS.
Road crossing exit portico PNS.
kg / Unit: 40

POSTV4137

- Soporte bandera.
- Road crossing support.
- Support de passage à niveau.

kg / Unit: 12



POSTV4339 h=3.0m
POSTV4139 ER h=3.0m

- Torre cantilever cable.
- Cantilever arch cable.
- Arche cantilever câble.

kg / Unit: 20

POSTV410266 TP 3/4

- Unión cable cono.
- Cable union (cone).
- Union de câble (cône).

kg / Unit: 1

POSTV4782

- Resorte automatismo.
- Automatism spring.
- Ressort d'automatism.

kg / Unit: 0.2

POSTV4255 80 x 40

- ATT.
- ATT.
- ATT.

kg / Unit: 3

POSTV4337 5/8" L=115cm

- Eje roscado NC.
- Threaded shaft NC.
- Axe fileté NC.

kg / Unit: 0.15

POSTV4191

- Soporte resorte.
- Spring support.
- Support de ressort.

kg / Unit: 0.06



POSTV41780

- By pass torre deflectora.
- Deflector tower by pass.
- Tour de déflecteur by pass.

kg / Unit: 1.9

POSTV5103

- Chanela deflectora cambio nivel.
- Deflector clip.
- Clip déflecteur.

kg / Unit: 0.17

POSTV410334 4"

- Gancho apoyo.
- Bypass transfer.
- Bypass transfer.

kg / Unit: 0.90



POSTV411026

- Platina apoyo suiche.
- Suiche support splice plate.
- Demi manchon de support Suiche .

kg / Unit: 0.45

POSTV411027

- Tubo guia automatismo.
- Automation guide tube.
- Tube de guidage d'automatisation .

kg / Unit: 0.70

POSTV4793 5.0mm
POSTV47033 4.0mm

- Cable CA220 de amarre aéreo.
- CA220 aerial guying.
- Câble CA220 appui aérien.

kg / Unit: 1

POSTV4710
3" L=0.50m
POSTV4707
3" L=1.50m
POSTV4708
3" L=2.00m

- Alfardas.
- Wood post.
- Poteau en bois.

kg / Unit: 4, 7.5, 10

POSTV4709 4" L=4.0m
POSTV47032 4" L=5.0m
POSTV4711* 4" L=5.85m
POSTV47131** 5"- 4" L=5.85m

- Alfardas.
- Wood post.
- Poteau en bois.

kg / Unit: 20

*Cilindrada **Descortezada
*Cilindrical **Bark

POSTV47175 6" L=3.00m
POSTV47015 6" L=5.00m
POSTV47174 6" L=6.00m

- Alfardas.
- Wood post.
- Poteau en bois.

kg / Unit: 30, 55, 67

POSTV4717 4" x 3.00mm

- Media madera.
- Half-wood post.
- Demi-poteau en bois.

kg / Unit: 14

POSTV4755 5/8" x 161mm

- Perno de ojo GL..
- Eye screy GL.
- Boulon de trou GL.

kg / Unit: 0.56



POSTV4130

- Ángulo anclaje amarre aéreo.
- Aerial guying anchor L.
- Cornère d'ancrage appui aérien.

kg / Unit: 1.30

POSTV4310

- Grillete cruzado.
- Aerial guying crossed shackle.
- Croisillon pour appui aérien.

kg / Unit: 0.10

POSTV47103 # 12

- Alambre CL.
- Galvanized wire.
- Fils d'acier galvanisé.

kg / Unit: 1

POSTV4219 1/2"

- Guardacabo.
- Thimble.
- Cosse coeur.

kg / Unit: 0.06

POSTV4190

3/8" x 2.0mm x 0.10m

- Buje GL.
- Tube GL.
- Tube GL.

kg / Unit: 0.07

POSTV5139

- Ensamble bastón amarre aéreo.
- Aerial guying tensor ba assembly.
- Assemblage de bar d'ancrage d'appui aérian.

kg / Unit: 2

POSTV4183

- Chanela amarre aéreo.
- Aerial guying clip.
- Cavelier appui aérien.

kg / Unit: 0.025

POSTV4794 3/8"

POSTV47941 1/2"

- Tensor GL.
- Tensor bar GL.
- Tenseur de GL.

kg / Unit: 0.30, 0.50

POSTV4799 3/8"

- Grillete simple liviano.
- Shackle.
- Serre câble.

kg / Unit: 0.05

POSTV47806
4"
- Rueda de Caucho.
- Tractor tire.
- Roue pour tracteur.

kg / Unit: 0.20

POSTV47811 4"
- Rueda de poliuretano.
- Polyurethane tractor tire 4"
- Roue pour tracteur en polyuréthane.

kg / Unit: 0.20

POSTV47059
Liviana/standard
POSTV47809
Pesado/Heavy
- Rueda para garrucha.
- Trolley wheel.
- Roue pour trolley.

kg / Unit: 0.10, 0.15

POSTV4242
1" L=1.00m - 9/16
- Separador.
- Spacer.
- Barre d'espacement.

kg / Unit: 1.00, 1.40

POSTV42420 1" x 1.00mm SyP
POSTV41360 1" x 1.20mm SyP
POSTV41183 1" x 1.30mm SyP
POSTV43200 1" x 1.50mm SyP
- Separador.
- Spacer.
- Barre d'espacement.

kg / Unit: 1.00, 1.20, 1.30, 1.40

POSTV47832
- Maya parihuela.
- Mesh for stretcher.
- Maille de brancard.

kg / Unit: 2.25

POSTV47831
- Malla nudo palma de aceite.
- Mesh for oil palm.
- Maille pour huile de palmier.

kg / Unit: 2.00

POSTV410454 HATZ TP
- Tractor aéreo.
- Tractor with motor.
- Tracteur avec moteur.

kg / Unit: 300

POSTV47171

- Garrucha estándar cruceta línea.
- Standard trolley double T hook.
- Trolley standard avec crochet double T.

kg / Unit: 1.7

POSTV4744

- Garrucha estándar cruceta redonda.
- Standard trolley round hook.
- Trolley standard avec crochet rond.

kg / Unit: 1.66

POSTV47780

- Garrucha trabajo pesado.
- Heavy duty trolley.
- Trolley travail lourd.

kg / Unit: 3.00

POSTV4772

- Garrucha semi pesado.
- Heavy duty trolley type 2.
- Trolley travail lourd type 2.

kg / Unit: 2.00

POSTV4752

- Cadena para garrucha.
- Trolley chain.
- Chaine de trolley.

kg / Unit: 0.17

POSTV47114 Estándar
POSTV47001 Pesado/Heavy

- Kit ensamble garrucha liviana.
- Assembly kit for trolley.
- Kit assemblage pour trolley.

kg / Unit: 0.10, 0.15

POSTV47474 Estándar
POSTV47473 Pesado/Heavy

- Kit ensamble garrucha liviana.
- Assembly kit for trolley.
- Kit assemblage pour trolley.

kg / Unit: 0.50, 0.50

POSTV47960

- Anillos dados.
- Die ring.
- Anneau de filière.

kg / Unit: 1.00

POSTV4719 3.5″
POSTV47198 5″
POSTV47199 7″

- Gurbia.
- Gurbia.
- Gurbia.

kg / Unit: 0.05, 0.06, 0.12

POSTV47323 18″
POSTV47324 20″

- Machete.
- Machete.
- Machete.

kg / Unit: 0.36, 0.49

POSTV4749 1.1/2″

- Bandeador.
- Die holder for threading dies.
- Porteur de filière.

kg / Unit: 1.00

POSTV0611070002 2 ton.
POSTV0611070058 3 ton.
POSTV0611070007 3M 6 ton.

- Diferencial de palanca.
- Lever block.
- Palan de levier.

kg / Unit: 33, 23

POSTV4757
7/16″ izquierda
POSTV4750
7/16″ derecha

- Tarraja.
- Hand threading dies.
- Filière.

kg / Unit: 0.90, 0.90

POSTV47122 #4
POSTV47121 #5
POSTV47322 Rechazo/Waste/Déchets

- Bandeja bananera.
- Banana tray.
- Banana plateau.

kg / Unit: 2.85, 2.65, 2.90

centro aceros

LÍNEAS DE ATENCIÓN:
REPUESTOS: (+57) 311 3720552
CALLE 80 SUR # 47F-55
WWW.CENTROACEROS.COM